○○ ○○ 邸 新築工事 仕上仕様書

	階	箇所	床 下地	床 仕上げ	巾木	壁 仕様	壁 下地	壁 仕上げ	天井 下地	天井 仕上げ	廻り縁	天井高	備考
内装	1	洗面脱衣室	木軸	CFシート貼り	木質	大壁	木軸	桧一等板貼り	PB	ビニールクロス	木質	2400	洗濯防水パン・洗面化粧台・床下収納庫
	1	浴室	ユニットバス 1616 タイプ									2200	システムバスルーム
	1	便所	構造用合板 t=12	木質フロア張り 厚=12㎜	木質	大壁	PB	ビニールクロス	PB	ビニールクロス	木質	2400	便器・機能部・紙巻器・手洗器付埋込収納棚・鏡付埋込収納棚
	1・2	階段室	木軸	木質階段材 【階段ユニット 】	木質	大壁	PB	ビニールクロス	PB	ビニールクロス	木質		階段手摺【 手すり(連続)】
	2	主寝室	構造用合板 t=28	木質フロア張り 厚=12㎜	木質	大壁	PB	ビニールクロス	PB	ビニールクロス	木質	2400	
	2	クローゼット	構造用合板 t=28	木質フロア張り 厚=12㎜	雑巾摺り	大壁	木軸	桐板張り 厚=9㎜	木軸	桐板張り 厚=9㎜	雑巾摺り	2400	ハンガーパイプ×1 枕棚
	2	子供室	構造用合板 t=28	木質フロア張り 厚=12㎜	木質	大壁	PB	ビニールクロス	PB	ビニールクロス	木質	2400	
	2	クローゼット	構造用合板 t=28	木質フロア張り 厚=12㎜	雑巾摺り	大壁	木軸	桐板張り 厚=9㎜	木軸	桐板張り 厚=9㎜	雑巾摺り	2400	ハンガーパイプ×1 枕棚・一部中段
	2	納戸	構造用合板 t=28	木質フロア張り 厚=12㎜	木質	大壁	PB	ビニールクロス	PB	ビニールクロス	木質	2400	
	2	便所	構造用合板 t=12	木質フロア張り 厚=12㎜	木質	大壁	PB	ビニールクロス	PB	ビニールクロス	木質	2400	便器 等
	2	ホール・廊下	構造用合板 t=28	木質フロア張り 厚=12㎜	木質	大壁	PB	ビニールクロス	PB	ビニールクロス	木質	2400	
	2	吹抜				大壁	PB	ビニールクロス	PB	ビニールクロス	木質	2400	

特記		別途工事	整地・本管接続工事・図示以外外構・造園工事・近隣より民法上の件による設計変更・深基礎・敷地内で処分できない場合の残土処分
			分担金・カーテン・カーテンボックス・レールなど・地盤改良工事・浄化槽工事・特殊な敷地における小運搬
			基礎補強工事・屋内外ガス工事・TVアンテナ工事・局納金・屋外電気工事・解体工事・家具・雑具
			分配器及びブースター工事・盛土(客土)工事・照明器具・工事車輌駐車場費用・既存建物解体による基礎変更
			屋外給排水工事及び水抜埋設工事・冷暖房工事・インターホン器具・行政指導により事項・近隣対策費
			その他明記無き工事